



CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)
FICHA TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO : Unidad de Compras
Fecha : Miércoles 13 de julio de 2022

Yo, **Teófilo Rosado**, en mi calidad de Encargado del Departamento de Servicios Generales, en ocasión del proceso contratación para la **Construcción de una Verja Perimetral**, tengo a bien presentar la Ficha Técnica contentiva de los requerimientos técnicos que debe tener los trabajos de la verja perimetral:

- 1) **El muro tiene una longitud de 125 mts de largo en blocks de 6" pañetado**
- 2) **La altura de la verja es de 3 mts con bastones a 0.80 mts , viga y columna con acero de 3/8**
- 3) **La altura del muro en blocks es 1.50 mts con columnas a 3 metros de longitud**
- 4) **Con perfiles en HG de 3 x 1 1/2 pulg. de 2 metros de Alto**
- 5) **Los perfiles deben estar separado a 5 pulgadas de distancia uno del otro a todo lo largo de la verja**
- 6) **En la entrada principal debe tener una caseta de vigilancia.**
- 7) **Puertas de entrada y salida.**
- 8) **Debe estar pintada según la institución.**

Las especificaciones arriba mencionadas, son de cumplimiento estricto, por lo que CERTV no podrá adquirir ningún equipo o material que no cumpla con estas especificaciones.

Atentamente,

Teófilo Rosado
Enc. Depto. Servicios Generales

rrl./



Bosquejo Verja Perimetral



Bosquejo Caseta de Vigilancia

