

**LISTADO DE PARTIDA DE OBRA:**

D.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>A.- TRABAJOS EXTERIORES, 1 NIVEL</b>						
<b>0 MOVIMIENTO DE TIERRA/ EXCAVACIONES</b>						
1	Excavación zapata de muro bloques de 6"	31.50	M3	\$ -	\$ -	
<b>0 HORMIGON ARMADO</b>						
1	ZAPATAS MUROS 6" 0.45m x 0.25m HORMIGON 1:3:5 CON LIGADORA	23.81	M3	\$ -	\$ -	
2	VIGA DE AMARRE 15x20 4 φ 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 LIGADO A MANO	4.54	M3	\$ -	\$ -	
3	COLUMNA DE AMARRE 15x15 4 φ 3/8" - 3/8"@0.20m TAPA Y TAPA 1:2:4 LIGADO A MANO	1.70	M3	\$ -	\$ -	
<b>0 MAMPOSTERIA</b>						
1	MURO DE BLOQUES HORMIGON DE 6" - 3/8" @ 0.80m	236.25	M2	\$ -	\$ -	
<b>0 TERMINACION DE SUPERFICIE</b>						
1	EMPAÑETE MAESTREADO - EXTERIOR	433.05	M2	\$ -	\$ -	
2	Cantos	144.00	ML	\$ -	\$ -	
3	Mochetas	144.00	ML	\$ -	\$ -	
<b>0 MISCELANEOS</b>						
1	Suministro y colocación de verja en perfiles 3 x 1 1/2" terminado en mantenimiento gris	1.00	pa	\$ -	\$ -	
2	Limpieza y bote de materiales	1.00	pa	\$ -	\$ -	
<b>0 PINTURA</b>						
1	Suministro y Aplicacion de Base en muros	433.05	M2	\$ -	\$ -	
2	Suministro y Aplicacion de pintura Acrilia exterior (2 manos)	433.05	M2	\$ -	\$ -	
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>					<b>\$ -</b>	

**COSTOS INDIRECTOS SERVICIOS**

00	PARTIDAS	UD	CANT	P.U	VALOR
1	DIRECCION TECNICA	%	10%	RD\$0.00	RD\$0.00
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	%	2%	RD\$0.00	RD\$0.00
3	SEGUROS Y FIANZAS	%	4%	RD\$0.00	RD\$0.00
4	IMPREVISTO	%	3%	RD\$0.00	RD\$0.00
5	TRANSPORTE	%	3%	RD\$0.00	RD\$0.00
6	LEY 6-86 PENSIONES Y JUBILACIONES	%	1%	RD\$0.00	RD\$0.00
7	ITBIS	%	18%	RD\$0.00	RD\$0.00
	<b>SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>RD\$0.00</b>
<b>00</b>	<b>TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO</b>				<b>RD\$</b>

m2 -

**COSTO POR METROS CUADRADOS.**  
 Valor Mtrs2 sin indirectos.....  
 Valor Mtrs2 con indirectos.....

#IDIV/0i  
 #IDIV/0i

RD\$0.00